

Предварительная ведомость объёмов работ по ремонту тепловой изоляции в 2025 году.

№	Оборудование	Монтаж тепловой изоляции (м³)	Покрытие оцинкованным металлом ГЦ-0,55 (м²)	Демонтаж тепловой изоляции (м³)	Толщина изоляционного слоя (мм)
1	Реактор ФА сх. № R-211/2	5	40	5	400
2	Дефлегматор сх. № E-328	4,2	21,8	4,2	250
3	Дефлегматор сх. № E-322	2,9	19,6	2,9	200
4	Колонна дистилляции сх. № A-322	8,5	61	8,5	200
5	Охладитель соленой бани сх. № E-231/1	1,87	9,4	1,87	200
6	Ёмкость ортоксилола сх. № S-111/1	4,8	60	4,8	80
7	Ёмкость ортоксилола сх. № S-111/2	4,8	60	4,8	80
8	Ёмкость ортоксилола сх. № S-111/4	4,8	60	4,8	80
9	Реактор изомеризации сх. № R-511/2	2,5	25	отсутствует	100
10	Фильтр сх. № A-528/2	9,4	94	9,4	100
11	Печь дожига сх. № R-630	2,9	29,5	2,9	100
12	Нагреватель теплоносителя сх. № E-731	2,8	15,5	2,8	250

13	Конденсатор намораживания сх. № А-221/1	1,5	27,5	1,5	240
14	Конденсатор намораживания сх. № А-221/4	1,5	27,5	1,5	240
15	Конденсатор намораживания сх. № А-221/11	1,5	27,5	1,5	240
16	Трубопровод теплоносителя в отделении дистилляции	3	60	отсутствует	50

п.1 Крепление изоляции через сетку.

Маты из минеральной ваты прошитые теплоизоляционные М-100 ГОСТ 21880—2011.

Ведомость составил:

Заместитель начальника цеха №1 (по эксплуатации)

Волкоморов А.В.